

Informationsblatt PV-Komplettpakete mit GoodWe ESA

KOMPLETTPREISE AB

12.990 €

Planung, Montage, Speicher und Förderabwicklung aus einer Hand.

Vier abgestimmte Pakete - inklusive Montage auf bis zu zwei Dachflächen.

Alle Preise vorbehaltlich technischer Prüfung, geeigneter Elektroanlage und verfügbarer Komponenten.

ESA Home 8

Kompaktes Eigenheim-Paket

- PV: 18 x Astronergy 455 W / 8,19 kWp
- Speicher: GoodWe GW8.3BAT / 8 kWh nutzbar

Paketpreis ab, inkl. 20 % USt. **12.990 €**

ESA Home 12

Mehr Leistung für höheren Verbrauch

- PV: 28 x Astronergy 455 W / 12,74 kWp
- Speicher: GoodWe GW8.3BAT / 8 kWh nutzbar

Paketpreis ab, inkl. 20 % USt. **16.990 €**

ESA Home 12 EMPFEHLUNG

Mehr Speicher für Abend und Nacht

- PV: 28 x Astronergy 455 W / 12,74 kWp
- Speicher: 2 x GW8.3BAT / 16 kWh nutzbar

Paketpreis ab, inkl. 20 % USt. **18.990 €**

ESA Home 15 E-MOBILITY

Für E-Auto, Wärmepumpe und hohe Lasten

- PV: Astronergy 455 W gemäß Dachplanung
- Speicher: 16 kWh nutzbar | Wallbox inklusive

Paketpreis ab, inkl. 20 % USt. **21.990 €**

Leistungsumfang der Komplettpakete

Transparente Übersicht der enthaltenen Produkte und Dienstleistungen.

Merkmal	Home 8	Home 12	Home 12 Plus	Home 15 E-Mobility
PV-Module	18 x 455 W	28 x 455 W	28 x 455 W	455 W gemäß Planung
PV-Leistung	8,19 kWp	12,74 kWp	12,74 kWp	15-kW-Systemklasse
Wechselrichter	GW8K-ETA-G20	GW12K-ETA-G20	GW12K-ETA-G20	GW15K-ETA-G20
Speicher	8 kWh nutzbar	8 kWh nutzbar	16 kWh nutzbar	16 kWh nutzbar
Wallbox	-	-	-	GoodWe Hardware
Dachflächen	bis 2	bis 2	bis 2	bis 2
Paketpreis	12.990 €	16.990 €	18.990 €	21.990 €

In jedem Paket enthalten

- Planung & Auslegung**
 Objektbezogene Systemplanung, Modulaufteilung, Stringauslegung und Abstimmung der GoodWe ESA Komponenten.
- PV-Montage**
 Montagesystem und Standardmontage der Module auf bis zu zwei Dachflächen.
- GoodWe ESA System**
 Wechselrichter, Batteriespeicher, Energiemessung und Systemeinrichtung gemäß gewähltem Paket.
- Netzbetreiberabwicklung**
 Unterstützung beim Netzzugangsantrag, bei der Fertigmeldung und mit den üblichen Unterlagen für den Netzbetreiber.
- Leitungen inklusive**
 150 m Solarkabel, 50 m Erdungsdraht, 20 m Steuerleitung und 30 m Datenkabel je Paket.
- Montage bis zum Verteiler**
 Verkabelung und Montage bis zum bestehenden Stromverteiler innerhalb des beschriebenen Standardumfangs.
- Inbetriebnahme**
 Technische Inbetriebnahme des Systems, Funktionstest und Grundeinrichtung der Anlagenüberwachung.
- Dokumentation**
 Anlagendokumentation und Übergabe der verfügbaren Produkt- und Inbetriebnahmeunterlagen.

Bauliche Voraussetzungen & Standardmontage

Damit der beworbene Paketpreis angewendet werden kann.

Netzkunde & Standort

Besteller und Anlagenstandort müssen eindeutig feststehen. Der Netzzugangsantrag wird im Namen des jeweiligen Netzkunden vorbereitet.

Gebäude

Geeignet sind insbesondere Ein- und Mehrfamilienhäuser, Garagen sowie vergleichbare Nebengebäude. Die Zugänglichkeit für Materialtransport und Montage muss gegeben sein.

Dachzustand

Dachdeckung, Lattung, Sparren und Unterkonstruktion müssen technisch geeignet und ausreichend tragfähig sein. Eine statische Prüfung oder Dachsanierung ist nicht Bestandteil des Paketpreises.

Dachflächen

Bis zu zwei Dachflächen sind im Standardpaket enthalten. Zusätzliche Dachflächen, stark getrennte Teilflächen oder besonders aufwendige Leitungsführungen werden separat kalkuliert.

Dachformen

Satteldach, Pultdach und vergleichbare geneigte Dächer sind im Regelfall gut geeignet. Flachdächer und Sonderformen werden objektbezogen geplant.

Dacheindeckung

Standard-Ziegel- oder Betondacheindeckungen sind grundsätzlich vorgesehen. Blech-, Falz-, Prefa-, Eternit-, Welleternit-, Schiefer- und sonstige Spezialdächer können zusätzliche Systeme oder zertifizierte Partnerarbeiten erfordern.

Montagehöhe & Zugang

Die Montage muss sicher erreichbar sein. Erforderliche Gerüste, Hubsteiger, Kräne, Straßensperren oder Sonderzugänge sind nicht automatisch im Paketpreis enthalten.

Montageort ESA

Wechselrichter und Speicher benötigen einen geeigneten, trockenen, tragfähigen und nach Herstellervorgaben belüfteten Montageort. Erforderliche Schutzabstände müssen eingehalten werden.

Internet & Monitoring

Für die Online-Überwachung und App-Funktionen ist am Anlagenstandort eine stabile Internet- bzw. WLAN-Verbindung erforderlich.

Vor Auftragserteilung erfolgt eine technische Prüfung.

Erst nach Beurteilung von Dach, Leitungswegen, Montageort, bestehender Elektroanlage und Netzanschluss wird der objektbezogene Leistungsumfang bestätigt. Erforderliche Zusatzleistungen werden transparent angeboten.

Elektroinstallation, Paketgrenze & Zusatzleistungen

Klare Abgrenzung zwischen Standardumfang und objektbezogenen Arbeiten.

Paketgrenze: bis zum bestehenden Stromverteiler

Die Montage- und Verkabelungsleistung endet am bestehenden Stromverteiler. Umbauten, Erweiterungen oder Sanierungen im Verteiler- bzw. Zählerbereich sind nicht im Paketpreis enthalten. Sie werden nach Prüfung des Bestands gesondert angeboten.

Leitungspaket inklusive

Je Komplettpaket sind berücksichtigt:

150 m

Solarkabel

50 m

Erdungsdraht

20 m

Steuerleitung

30 m

Datenkabel

Nicht im Standardpaket enthalten

- Umbau oder Erneuerung von Stromverteiler und Zählerkasten
- Zusätzliche Schutzgeräte, FI/LS, Überspannungs- oder Hauptleitungsanpassungen
- Gerüst, Hubsteiger, Kran, Sonderzugang oder Verkehrsmaßnahmen
- Statik, Dachsanierung, Reparaturen, Blitzschutz- oder Erdungsanpassungen
- Grabungs- und Maurerarbeiten, mehr als zwei Dachflächen oder Spezialmontage

Bestehende Elektroanlage

Mehrlängen, aufwendige Kabelwege, Brandschutzabschottungen, zusätzliche Durchbrüche oder nicht zugängliche Verlegewege werden gesondert kalkuliert. Die vorhandene elektrische Anlage muss den geltenden technischen Anforderungen entsprechen und ausreichend Platz für die erforderlichen Anschluss- und Schutzkomponenten bieten. Notwendige Anpassungen werden vor der Ausführung separat angeboten.

Notstrom / Ersatzstrom

Eine vollständige Ersatzstromversorgung des Gebäudes ist nicht automatisch enthalten. Umschaltung, Backup-Verteilung und erforderliche Anpassungen werden separat geplant und angeboten.

GoodWe Wallbox

Beim ESA Home 15 E-Mobility ist die GoodWe Wallbox-Hardware enthalten. Anschlussleitung, Schutzkomponenten und notwendige Verteilerarbeiten werden je nach Bestand separat ausgewiesen.

Förderabwicklung & Netzbetreiber

Unterstützung bei den Formalitäten - ohne Garantie für eine Förderzusage.

Förderabwicklung inklusive

- Information über die für das Projekt vorgesehenen Förderunterlagen
- Vorbereitung und Einreichung auf Basis einer gültigen Vollmacht
- Übermittlung der verfügbaren Anlagen- und Rechnungsunterlagen
- Übliche Rückfragenbearbeitung im Rahmen der Einreichung
- Unterstützung bei den notwendigen Nachweisen nach Fertigstellung

Keine Gewähr für die Förderung

- Keine Garantie für Förderfähigkeit, Förderhöhe oder Genehmigung
- Keine Garantie für verfügbare Fördermittel oder rechtzeitige Ticketziehung
- Keine Haftung für Änderungen von Richtlinien, Fristen oder Förderbudgets
- Keine Garantie für Bearbeitungsdauer oder Auszahlung durch die Förderstelle
- Entscheidung und Auszahlung erfolgen ausschließlich durch die zuständige Förderstelle

Wichtige Mitwirkung des Kunden

- Vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu Eigentum, Zählpunkt, Stromverbrauch und Anlagenstandort
- Rechtzeitige Übermittlung und Unterzeichnung aller benötigten Unterlagen und Vollmachten
- Beachtung der jeweils gültigen Förderbedingungen, Bestell- und Umsetzungsfristen
- Sicherstellung, dass keine widersprechenden Förderungen oder bereits unzulässige Projektstarts vorliegen

Netzbetreiber und Netzkapazität

Netzzugang, Einspeiseleistung, zusätzliche technische Vorgaben und der Zeitpunkt der Zählermontage liegen im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Netzbetreibers. Verzögerungen, Leistungsbegrenzungen oder zusätzliche Anforderungen des Netzbetreibers können von Kreuzeder Gebäudetechnik GmbH nicht garantiert oder beeinflusst werden.

Jetzt unverbindlich beraten lassen

info@kreuzeder.cc | +43 7613 44203 | www.kreuzeder.cc

Projektablauf & wichtige Hinweise

Vom Erstkontakt bis zur fertigen und dokumentierten PV-Anlage.

In fünf Schritten zu Ihrer PV-Anlage

1

Anfrage

Adresse, Dachfotos, Zählpunkt, Stromverbrauch und gewünschte Paketgröße werden erfasst.

2

Technische Prüfung

Dach, bis zu zwei Dachflächen, Leitungswege, Montageort, Stromverteiler und Netzanschluss werden geprüft.

3

Objektbezogenes Angebot

Der genaue Leistungsumfang wird bestätigt. Notwendige Zusatzleistungen werden vorab transparent ausgewiesen.

4

Montage & Inbetriebnahme

Lieferung, fachgerechte Montage, elektrische Arbeiten bis zum Verteiler und Inbetriebnahme nach Terminvereinbarung.

5

Übergabe & Formalitäten

Dokumentation, Fertigmeldung, verfügbare Förderunterlagen und Grundeinrichtung der Anlagenüberwachung.

Preisgrundlage und allgemeine Hinweise

- Paketpreise ab, inkl. 20 % USt., vorbehaltlich technischer Prüfung und Produktverfügbarkeit.
- Standardumfang für geeignete Voraussetzungen und maximal zwei Dachflächen.
- Sondermontagen, Mehrlängen und Arbeiten im Stromverteiler bzw. Zählerkasten werden separat angeboten.
- Die endgültige Modulbelegung kann sich durch Dachmaße, Abstände, Verschattung, Statik oder Netzvorgaben ändern.
- Technische Produktänderungen oder gleichwertige Anpassungen bleiben vorbehalten.

Ihr regionaler Partner für Photovoltaik und Speicher

Kreuzeder Gebäudetechnik GmbH | www.kreuzeder.cc | +43 7613 44203